

Specyfikacja Techniczna

Dostawa 40 szt. korków betonowych do włączów kotła fluidalnego OE - 700 zgodnie z załączonym projektem.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Korki wykonane z jednego z wymienionych rodzajów betonu :
 - Calderys CALDE CAST LA 50
 - Calderys CALDE FLOW AX
 - Seven FLOW 50 ND 51 Z
 - Seven CAST 50 ND 15 Y
2. zbrojenie rozproszone - gatunek 1.4841
3. uchwyty prętowe - gatunek 1.4828
4. Użyty beton nie może być starszy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
5. Zbrojenie rozproszone w ilości 3 – 4 %.
6. Dopuszczalna tolerancja wykonanych korków ± 2 mm.

Na wykonane korki wymagamy min. 2 lata gwarancji (na podstawie deklaracji producenta o wykonaniu zgodnie z rysunkiem i specyfikacją techniczną).

Prefabrykację wykonać zgodnie z projektem załączonym w pliku PDF.

Termin dostawy dla zamówienia to 31.03.2023 r.

Załączniki:

- Projekt w pliku PDF

David Kowalski