

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|---------------------------------|--|------|---------|--------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0701-05 analogia | Zgroszkowanie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 73 | m2 | 73,000 | |
| | | | | RAZEM | 73,000 |
| 2 | KNR 4-01 0704-02 analogia | Gruntowanie powierzchni istniejącego tynku | m2 | | |
| | | 73 | m2 | 73,000 | |
| | | | | RAZEM | 73,000 |
| 3 | KNR 2-02 2601-05 analogia | Umocowanie/ zatopienie siatki z włókna szklanego na ścianach - pierwsza warstwa kleju. | m2 | | |
| | | 73 | m2 | 73,000 | |
| | | | | RAZEM | 73,000 |
| 4 | KNR 2-02 2601-05 analogia | Powlekanie siatki zaprawą klejową - druga warstwa kleju z zatarciem na gładko. | m2 | | |
| | | 73 | m2 | 73,000 | |
| | | | | RAZEM | 73,000 |
| 5 | KNR 2-02 0912-01 analogia | Osadzenie narożników metalowych wokół drzwi | m | | |
| | | 5,2 | m | 5,200 | |
| | | | | RAZEM | 5,200 |
| 6 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m2 | | |
| | | 73 | m2 | 73,000 | |
| | | | | RAZEM | 73,000 |
| 7 | analiza indywidualna | Montaż, demontaż i dzierżawa rusztowania RINGSCAFF/ASSCO FUTURO | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 8 | analiza indywidualna | Dokumentacja jakościowa | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |